



Gestion GCPM inc., Estimation Devis Quantitatif

190 des Erables, Richelieu, Québec
 Canada, J3L 6R8
 Tél.: (450) 4475218, Fax : (450) 6589755
 gestionGCPM@videotron.ca

Dimanche 11/02/2007

**A- Rapport Des Matériaux
 Sans les ouvertures**

Devis Quantitatif

produit par ordre d'érection de bâtisse

voir autres rapports pour compléter le dossier,
 plusieurs différents sont disponibles à volonté

#Dossier: 568

Spécimen Site Web

rue du Web, Website, Québec
 J3L 6R8
 Tél.: (450) 447-5218, Fax : ()
 gestionGCPM@videotron.ca

Projet: Spécimen Site Web

Type Bâtisse: Bung

Situé: rue du Web, Website, Québec

Canada, J3L 6R8

Tél.: (450) 447-5218

Évaluateur : Gilles Patry

Réalisée en collaboration avec le logiciel PCS-2000 de
 Gestion GCPM inc. Richelieu, Qc Tél.: (450) 447-5218

| Etape (Fenetre) à l'évaluation | Sous Etape d'évaluation | Grille | Élément ou Partie sous évaluation | Code Prod Dét. (15Ch) | Manuf-Dist-Dét ou source de prix | Nom Produit et/ou détail descriptif | Modèle ou Qualité | Dimension et détail | Mes unit | Qté requise | Prix unit | \$Total |
|--------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------|-----------|---------|
|--------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------|-----------|---------|

Bâtisse Sous Sol

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--|-----------------|--|----------------|---------------------------|-------------|--------------------|------|-------|--------|-------|
| Armature + Béton | Bétonnage Bétonnage | | Mais-Fd Bal Per | | | 25 Mpa-(3/4) m.cu. | | | | 11.9 | 125.00 | 1 488 |
| Armature + Béton | Bétonnage Bétonnage | | Gar-Fd Façade | | | 25 Mpa-(3/4) m.cu. | | | | 3.5 | 125.00 | 438 |
| Armature + Béton | Bétonnage Bétonnage | | Gar-Fd Bal Per | | | 25 Mpa-(3/4) m.cu. | | | | 6.0 | 125.00 | 750 |
| Armature + Béton | Bétonnage Bétonnage | | Autres | | | 25 Mpa-(3/4) m.cu. | | | | 0.5 | 125.00 | 62 |
| Armature + Béton | Bétonnage Bétonnage | | Emp Fd(Per) | | | 25 Mpa-(3/4) m.cu. | | | | 18.9 | 125.00 | 2 362 |
| Armature + Béton | Bétonnage Bétonnage | | Mais-Fd Façade | | | 25 Mpa-(3/4) m.cu. | | | | 6.2 | 125.00 | 775 |
| Armature + Béton | Coffrage | | Per Rég | | | Coffrage12, 8-9ht Pi.lin. | | | | 222.0 | 28.00 | 6 216 |
| Armature + Béton | Pompage | | Emp. Global | | | Pompe3 Bét F110 hre | | | | 4.0 | 120.00 | 480 |
| Armature + Béton | Pompage | | Fd Global | | | Pompe3 Bét F110 hre | | | | 4.0 | 120.00 | 480 |
| Armature + Béton | Tige d'acier | | Fond. Horiz. | | 15/02/04 Pt-M. | Tige acier | N05 | 5/8" (16mm) | 20 | 25.0 | 10.40 | 260 |
| Armature + Béton | Tige d'acier | | Empattement | | 15/02/04 Pt-M. | Tige acier | N05 | 5/8" (16mm) | 20 | 26.0 | 10.40 | 271 |
| Divisions Intérieures | Lisse Entremise | | Globale | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 4" | 12 | 14.0 | 3.67 | 52 |
| Divisions Intérieures | Poteau (Colombage) | | Globale | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 4" | 8 | 136.0 | 2.39 | 326 |
| Divisions Intérieures | Revêtement Intérieur | | Globale | | Multimat300606 | Gypse | Rég. | 1/2" x 4 x 12 | 48 | 25.0 | 13.92 | 348 |
| Escalier | Contres Marches Contremarches | | | | | Ctrmche aggl. | Économique | 42" x 7 1/2" | 1 | 15.0 | 1.02 | 16 |
| Escalier | Limons | | | | Multimat300606 | Solive bois | KD | 2" x 10" | 12 | 2.0 | 11.30 | 23 |
| Escalier | Marches | | | | | Marche Aggl-brut | | 42" x 10 1/2" | 1 | 15.0 | 6.58 | 99 |
| Fin Ext Fond (Crépis + | Crépis | | Mais/Bat | | | Crépis 2 che M+P pi.ca. | | | | 150.0 | 3.00 | 450 |
| Isolation Fondation | Isolant(Rigide ou Flexible) | | | | 15/02/04 Pt-M. | Cladmte-bleu | R 10 | 2" x 2 x 8 | 16 | 44.0 | 12.85 | 566 |
| Isolation Plancher de B | Isolant au dessous | | Mais/Bat | | Rona150205 | Thermofoam R10 | Thermofoam | 2"x2x8 | 16 | 77.0 | 14.50 | 1 117 |
| Isolation Plancher de B | Isolant au dessous | | Garage | | Rona150205 | Thermofoam R10 | Thermofoam | 2"x2x8 | 16 | 41.0 | 14.50 | 595 |
| Mur Extérieur | Linteau | | | | Multimat300606 | Solive bois | KD | 2" x 10" | 12 | 4.0 | 0.94 | 46 |
| Mur Extérieur | Lisse Entremise | | Mais/Bat | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 6" | 12 | 31.0 | 5.58 | 173 |
| Mur Extérieur | Poteau (Colombage) | | Mais/Bat | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 6" | 8 | 62.0 | 3.56 | 221 |
| Mur Extérieur | Revêtement (Sheating) | | Mais/Bat | | 15/02/04 Pt-M. | Thermax R3.6 | Énergétique | 4 x 9 x 1/2" | 36 | 14.0 | 17.15 | 241 |
| Mur Périphérique | Coupe Vapeur | | | | 15/02/04Pt-M | Polythene .006 fort | | 100" x 120 | 1000 | 2.0 | 35.85 | 72 |
| Mur Périphérique | Isolation Matelas | | | | Multimat300606 | Laine matelas | R 12 | 15" x 48" x 3 1/2" | 96 | 13.0 | 21.00 | 273 |
| Mur Périphérique | Lattes (Fourrures) | | | | Multimat300606 | Latte épinette | 2e | 1" x 3" | 16 | 65.0 | 2.10 | 137 |

| Étape (Fenetre) à l'évaluation | Sous Etape d'évaluation | Grille | Élément ou Partie sous évaluation | Code Prod Dét. (15Ch) | Manuf-Dist-Dét ou source de prix | Nom Produit et/ou détail descriptif | Modèle ou Qualité | Dimension et détail | Mes unit | Qté requise | Prix unit | \$Total |
|--------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------|-----------|---------|
| Mur Périphérique | Lisse Entremise | | | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 4" | 12 | 25.0 | 3.67 | 92 |
| Mur Périphérique | Poteau (Colombage) | | | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 4" | 8 | 117.0 | 2.39 | 280 |
| Mur Périphérique | Revêtement Intérieure | | Mais/Bat | | Multimat300606 | Gypse | Rég. | 1/2" x 4 x 12 | 48 | 28.0 | 20.59 | 577 |
| Mur Porteur Bois | Lisse Entremise | | Mais/Bat | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 4" | 12 | 5.0 | 3.67 | 19 |
| Mur Porteur Bois | Poteau (Colombage) | | Mais/Bat | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 4" | 8 | 16.0 | 2.39 | 39 |
| Mur Porteur Bois | Revêtement Intérieure | | Mais/Bat | | Multimat300606 | Gypse | Rég. | 1/2" x 4 x 12 | 48 | 8.0 | 20.59 | 165 |
| Plafond | Lattes (Fourrures) | | | | Multimat300606 | Latte épinette | 2e | 1" x 3" | 16 | 63.0 | 2.10 | 133 |
| Plancher béton | Betonnage | | Garage | | | 30 Mpa-(3/4) m.cu. | | 650 | 3 | 4.6 | 130.00 | 598 |
| Plancher béton | Betonnage | | Mais/Bat | | | 30 Mpa-(3/4) m.cu. | | 1220 | 3 | 8.6 | 130.00 | 1 118 |
| Plancher béton | Pompage | | Mais/Bat | | | Pompe2 Bét F100 hre | | 8.6 | 10 | 4.0 | 100.00 | 400 |
| Plancher béton | Pompage | | Garage | | | Pompe3 Bét F110 hre | | 4.6 | 10 | 4.0 | 120.00 | 480 |
| Plancher béton | Pose | | Mais/Bat | | | Flotter3 HG pi.ca. | | 1220 | 0 | 0.0 | 0.60 | 732 |
| Plancher béton | Pose | | Garage | | | Inst4 treillis pi.ca. | | 650 | 0 | 0.0 | 0.20 | 130 |
| Plancher béton | Pose | | Garage | | | Inst2 Isol rig pi.ca. | | 650 | 0 | 0.0 | 0.15 | 98 |
| Plancher béton | Pose | | Garage | | | Flotter3 HG pi.ca. | | 650 | 0 | 0.0 | 0.60 | 390 |
| Plancher béton | Pose | | Garage | | | Durcisseur M+P pi.ca. | | 650 | 0 | 0.0 | 0.15 | 98 |
| Plancher béton | Pose | | Garage | | | Cristal M+P pi.ca. | | 650 | 0 | 0.0 | 0.10 | 65 |
| Plancher béton | Pose | | Mais/Bat | | | Inst4 treillis pi.ca. | | 1220 | 0 | 0.0 | 0.20 | 244 |
| Plancher béton | Pose | | Mais/Bat | | | Inst2 Isol rig pi.ca. | | 1220 | 0 | 0.0 | 0.15 | 183 |
| Plancher béton | Treillis | | | | 15/02/04 Pt-M. | Treillis métal. | Grosse broche | 6" x 6" x 4 x 8 | 32 | 70.0 | 7.40 | 518 |

Total Bâtisse Sous Sol 24 696

Bâtisse RDC

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--|----------|--|----------------|---------------------|----------------|-------------------|------|-------|-------|-------|
| Charpente (Poteau,Pou) | Panneau de Rive ou solive | | | | Jag MAJ030304 | Rive OSB | Super Rive | 9 1/2" x 1 1/8" | | 10.0 | 21.00 | 210 |
| Charpente (Poteau,Pou) | Poteau d'Acier | | | | | Poteau ajust acier | Poteau d'acier | 3",5-8 adjust | | 3.0 | 29.00 | 87 |
| Charpente (Poteau,Pou) | Poutre | | | | 11006 | Parallam | 5 1/4x14xlong | 5 1/4x14xlong | | 1.0 | 46.75 | 1 683 |
| Divisions Intérieures | Lisse Entremise | | Globale | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 4" | 12 | 12.0 | 3.67 | 45 |
| Divisions Intérieures | Poteau (Colombage) | | Globale | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 4" | 8 | 112.0 | 2.39 | 268 |
| Divisions Intérieures | Revêtement Intérieur | | Globale | | Multimat300606 | Gypse | Type X Feu-Son | 5/8" x 4 x 12 | 48 | 17.0 | 14.35 | 244 |
| Mur Extérieur | Barre de contreventement | | | | Multimat300606 | Barre Ctrev | Métal | 5/8"x1 5/8" | 12 | 16.0 | 3.69 | 60 |
| Mur Extérieur | Coupe Vapeur | | | | 15/02/04Pt-M | Polythene .006 fort | | 100" x 120 | 1000 | 3.0 | 35.85 | 108 |
| Mur Extérieur | Lattes (Fourrures) Int | | | | Multimat300606 | Latte épinette | 2e | 1" x 3" | 16 | 93.0 | 2.10 | 196 |
| Mur Extérieur | Linteau | | | | Multimat300606 | Solive bois | KD | 2" x 10" | 12 | 11.0 | 0.94 | 125 |
| Mur Extérieur | Lisse Entremise | | Mais/Bat | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 6" | 12 | 37.0 | 5.58 | 207 |
| Mur Extérieur | Lisse Entremise | | Garage | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 6" | 12 | 19.0 | 5.58 | 107 |
| Mur Extérieur | Poteau (Colombage) | | Garage | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 6" | 8 | 76.0 | 3.56 | 271 |
| Mur Extérieur | Poteau (Colombage) | | Mais/Bat | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 6" | 8 | 149.0 | 3.56 | 531 |
| Mur Extérieur | Revêtement (Sheating) | | Mais/Bat | | 15/02/04 Pt-M. | Thermax R3.6 | Énergétique | 4 x 9 x 1/2" | 36 | 27.0 | 17.15 | 464 |
| Mur Extérieur | Revêtement (Sheating) | | Garage | | 15/02/04 Pt-M. | Thermax R3.6 | Énergétique | 4 x 9 x 1/2" | 36 | 16.0 | 17.15 | 275 |
| Mur Extérieur | Revêtement Intérieure | | Garage | | Multimat300606 | Gypse | Type X Feu-Son | 5/8" x 4 x 12 | 48 | 18.0 | 20.43 | 368 |
| Mur Extérieur | Revêtement Intérieure | | Mais/Bat | | Multimat300606 | Gypse | Rég. | 1/2" x 4 x 12 | 48 | 23.0 | 20.59 | 474 |
| Mur Extérieur | Stabilisation | | | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 6" | 16 | 8.0 | 7.76 | 63 |
| Plafond | Lattes (Fourrures) | | | | Multimat300606 | Latte épinette | 2e | 1" x 3" | 16 | 97.0 | 2.10 | 204 |
| Plafond | Revêtement (Sheating) | | | | 15/02/04 Pt-M. | Thermax R3.6 | Énergétique | 4 x 9 x 1/2" | 36 | 55.0 | 17.15 | 944 |
| Plafond | Revêtement Intérieur | | Garage | | Multimat300606 | Gypse | Type X Feu-Son | 5/8" x 4 x 12 | 48 | 15.0 | 20.43 | 307 |
| Plafond | Revêtement Intérieur | | Mais/Bat | | Multimat300606 | Gypse | Rég. | 1/2" x 4 x 12 | 48 | 28.0 | 20.59 | 577 |
| Plafond | Trape pour Grenier | | | | Multimat300606 | Trappe grenier | Standard | 22 1/8" x 30 1/4" | 0 | 2.0 | 49.95 | 100 |
| Plancher | Colle à contreplaqué ou équivalent | | | | 15/02/04 Pt-M. | Colle Ctreplqé | Bulldog PL 400 | 858 ml | | 13.0 | 6.00 | 78 |

| Étape (Fenetre) à l'évaluation | Sous Etape d'évaluation | Grille | Élément ou Partie sous évaluation | Code Prod Dét. (15Ch) | Manuf-Dist-Dét ou source de prix | Nom Produit et/ou détail descriptif | Modèle ou Qualité | Dimension et détail | Mes unit | Qté requise | Prix unit | \$Total |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------|-----------|---------|
| Plancher | Revêtement Structurel de Plancher | | | | Multimat300606 | OBS | Pan Bouveté | 5/8"x4x8 | | 41.0 | 15.68 | 643 |
| Plancher | Revêtement Structurel Spécial | | | | Multimat300606 | Contreplaqué | Rég. Carré | 3/8" x 4 x 8 | | 6.0 | 13.97 | 84 |
| Poutrelles | Poutrelles | | | | | Bungalow, Bung | JAG9 1/2XC55XP16 | yen de gamme(indic | 0 | 1 220.0 | 2.30 | 2 806 |

Total Bâtisse RDC 11 529

Toiture

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|---------|---------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|-----|---------|--------|--------|
| Finition Toit | Bardeaux | | Globale | | 15/04/04 | Bard asphalte | Eclipse BP | pi.ca. | 25 | 135.0 | 25.00 | 3 375 |
| Finition Toit | Ciment Plastique | | Globale | | Multimat300606 | Ciment Plastique | Hum P25 | | 20 | 2.0 | 18.94 | 38 |
| Finition Toit | Jet d'eau (flashing) | | Globale | | | Jet d'eau | Standard | 1/2" x 84" | 7 | 37.0 | 6.95 | 258 |
| Finition Toit | Noues Galvanisées ou Emaillées | | Globale | | 15/02/04 Pt-M. | Noue Galv. | 30G | 9" x 9" x 96" | 8 | 20.0 | 10.00 | 200 |
| Finition Toit | Papier Auto-collant | | Globale | | Rona250805 | Papier auto-col.Grippard | | 3 x 65 | 195 | 0.0 | 62.00 | 0 |
| Finition Toit | Ventilateur de Toit | | Globale | | Multimat300606 | Ventilateur toit | Astro noir | 17"18"x4 1/2 | | 4.0 | 10.28 | 42 |
| Structure Pignon | Lattes (Fourrures) | | Globale | | Multimat300606 | Latte épinette | 2e | 1" x 3" | 16 | 14.0 | 2.10 | 30 |
| Structure Pignon | Revêtement (Sheating) | | Globale | | 15/02/04 Pt-M. | Thermax R3.6 | Énergétique | 4 x 9 x 1/2" | 36 | 8.0 | 17.15 | 138 |
| Structure Toit | Barrure Contreventement | | Globale | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 3" | 12 | 18.0 | 2.85 | 52 |
| Structure Toit | Clips pour contreplaqué | | Globale | | Multimat300606 | Clips Ctrepqlé | | 1/2" - 5/8" | 250 | 2.0 | 12.55 | 26 |
| Structure Toit | Ferme de Toit | | | | | Ferme de Toit | | | | 1 870.0 | 5.60 | 10 472 |
| Structure Toit | Grue | | | Minimum | Grue mobile | Grue ferme de toit | Min 25 tonnes | 4 hres minimum | 1 | 5.0 | 120.00 | 600 |
| Structure Toit | Liens Continus de Fermes | | Globale | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 4" | 12 | 23.0 | 3.67 | 85 |
| Structure Toit | Revêtement Structurel | | Globale | | Multimat300606 | C-plaqué | Epin std bouveté | 5/8" x 4 x 8 | 32 | 110.0 | 22.69 | 2 496 |
| Structure Toit | Sablère (Facia) Lisse de tête | | Globale | | Multimat300606 | Colombage | KD | 2" x 6" | 16 | 9.0 | 7.76 | 70 |

Total Toiture 17 882

Finition Intérieure

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--|----------|--|--------------------|--------------------|-------------|---------------|-----|-------|-------|-------|
| Boiserie-Moulures | Cadrage | | Garage | | Boulangier | Cadre MDF nat. | 865 | 5/8" x 2 3/4" | 7 | 15.0 | 3.65 | 55 |
| Boiserie-Moulures | Cadrage | | Mais/Bat | | Boulangier | Cadre érable | 260 | 3/8" x 2 1/8" | 7 | 115.0 | 13.95 | 1 605 |
| Boiserie-Moulures | Plinthe | | Garage | | Boulangier a verif | Plinthe MDF primed | 868 | 7/16" x 4" | 8 | 10.0 | 4.60 | 46 |
| Boiserie-Moulures | Plinthe | | Mais/Bat | | Boulangier a verif | Plinthe érable | 175 | 5/8" x 3 5/8" | 8 | 31.0 | 35.95 | 1 115 |
| Peinture et Tapisserie | Apprêt | | Globale | | GCPM150605 | Peinture Apprêt | Primeteck | 18.2 | 110 | 3.0 | 95.95 | 288 |
| Peinture et Tapisserie | Tapisserie | | Globale | | Multimat300606 | Peinture Latex | Super Latex | 18.2 | 125 | 4.0 | 83.99 | 336 |

Total Finition Intérieure 3 445

Total de la soumission sans les portes et Fenêtres: 57 552

Total complémentaire: 0

Total 57 552

Plus la taxe 1 7.0 4 029

Plus la taxe 1 7.5 4 316

Prix total toutes taxes incluses: 65 897