

# ANALYSE RESUMÉ DES %

Dossier # : 568

Client : Spécimen Site Web

Cat. Bâtisse : Bungalow

Pi.Ca. Bat(RDC) : 1220

Revêt. Ext. : Brique

Perim. Bat : 146

N°	Etape Évaluation	Desc unit	Typ	%Esc	\$Hre	Nbr Hre	Date MAJ	\$Total Esc.	\$Pi.Ca	\$Pi.Li	\$Pi Ca Mais/B at	Rép %	Regrou pé %
1	OUVERTURES Ext. PORTES(voir rapport détail)	\$Pi.Ca/Porte	Det	0	0	0	17/01/2007	7 406	28.71	N/A	6.07	2.8	
2	OUVERTURES Ext. FENÊTRES(voir rapport détail)	\$Pi.Ca/Fen	Det	0	0	0	17/01/2007	9 953	49.76	N/A	8.16	3.8	
3	OUVERTURES Int. PORTES(voir rapport détail)	\$Pi.Ca/Porte	Det	0	0	0	16/01/2007	2 595	6.85	144.17	2.13	1	<b>7.6</b>
4	G. MAITRESSE (Obligatoire pour utilisateur licenc)	Note	Det	0	45	N/A	24/01/2007	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
5	TERRAIN Accès(Ponceau)rég. rurale ou montage	\$Pi. Lin Ponc	Det									0	
6	TERRAIN Accès (Pier. Conc.)Driveway et plus	Forfait	Det									0	
7	TERRAIN Sécurisation(Test sol, certificat, arpentage)		Det									0	
8	TERRAIN Excavation+installation pieux si applic	\$Pi.Ca Plancher	Det									0	
9	TERRAIN Tuyaux pour fossé rempli, drainage, e	\$Pi. Lin	Det									0	
10	TERRAIN Fosse Septique, région sans service g	Forfait	Det									0	
11	TERRAIN Clôture(temporaire ou permanent)	\$Pi. Lin	Det									0	
12	TERRAIN Mur de soutènement(pour remplissag	\$Pi. Lin	Det									0	
13	TERRAIN Allée de Béton, Pavé-uni	\$Pi.Ca	Det									0	
14	TERRAIN Champ Epurateur(requis plan ingénier	\$Pi.Ca ou forfait	Det									0	<b>0</b>
15	SS Coffrage, Empat, Fond (Armature + Béton)	\$Pi.Ca planc.	Det	0	45	0	17/01/2007	13 582	7.26	61.18	11.13	5.1	
16	SS Plancher de béton (armature + béton)	\$Pi.Ca Planc.	Det	0	45	0	17/01/2007	5 054	2.70	22.77	4.14	1.9	
17	SS Finition Ext. Fondation (Crépis)	\$Pi.Ca Mur	Det	0	45	0	23/01/2007	450	0.24	2.03	0.37	0.2	
18	SS Isol. des fondations (Ext. Ou Int.)	\$Pi.Ca Mur	Det	0	45	0	23/01/2007	566	0.30	2.55	0.46	0.2	
19	SS Isol. Plancher Béton (Sous Plancher )	\$Pi.Ca Planc.	Det	0	45	0	23/01/2007	1 712	0.92	7.71	1.40	0.6	<b>8</b>
20	SS Mur Port/Sep/Dble/Ins Bois Détail/global	\$Un mur	Det	0	45	0	23/01/2007	223	2.00	12.39	0.18	0.1	
21	SS Mur Porteur Bloc de Béton	\$Un mur	Det									0	
22	SS Mur Nain Détail/Global	\$Un mur	Det	0	45	0	23/01/2007	681	1.17	4.66	0.56	0.3	
23	SS Mur Périphérique Détail/Global	\$Un mur	Det	0	45	0	24/01/2007	1 431	0.72	6.45	1.17	0.5	
24	SS Divisions Intérieur Détail/Global		Det	0	45	0	17/01/2007	726	1.34	8.85	0.60	0.3	
25	SS Plafond Détail/Global(gypse simple ou doubl	\$Un plafond	Det	0	45	0	24/01/2007	133	0.07	N/A	0.11	0.1	
26	SS Escalier temporaire/permanent et/ou S-T	\$Un planc.	Det	0	45	0	23/01/2007	138	0.07	0.95	0.11	0.1	
27	SS Plancher (Bois sur béton)	\$Un planc.	Det									0	<b>1.4</b>
28	RDC Poutrelles(pleine et ajourées)	\$Un planc.	Det	0	45	0	23/01/2007	2 806	2.30	N/A	2.30	1.1	
29	RDC Poteaux, Poutres, Rives, Etriers etc	\$Un planc.	Det	0	45	0	23/01/2007	1 980	N/A	13.56	1.62	0.7	
30	RDC Plancher Structurel Détail/Global	\$Un planc.	Det	0	45	0	17/01/2007	805	0.66	N/A	0.66	0.3	
31	RDC Mur Port/Sep/Dble/Ins Bois Détail/Global	\$Un mur	Det									0	
32	RDC Mur Séparateur Bloc de Béton	\$Un mur	Det									0	
33	RDC Mur Extérieur Détail/Global	\$Un mur	Det	0	45	0	24/01/2007	3 249	1.83	14.64	2.66	1.2	
34	RDC Divisions Intérieur Détail/Global		Det	0	45	0	17/01/2007	557	1.53	8.19	0.46	0.2	
35	RDC Plafond Détail/Global(gypse simple ou dou	\$Un plafond	Det	0	45	0	24/01/2007	2 132	1.14	N/A	1.75	0.8	
36	RDC Escalier temporaire/permanent et/ou S-T	\$Un planc.	Det									0	<b>4.3</b>
37	2e Poutrelles(pleines ou ajourées)	\$Un planc.	Det									0	
38	2e Poteaux, Poutres, Rives, Etriers etc	\$Un planc.	Det									0	
39	2e Plancher Structurel Détail/Global	\$Un planc.	Det									0	
40	2e Mur Port/Sep/Dble/Ins Bois Détail/Global	\$Un mur	Det									0	
41	2e Mur Séparateur Bloc de Béton	\$Un mur	Det									0	
42	2e Mur Extérieur Détail/Global	\$Un mur	Det									0	
43	2e Divisions Intérieur Détail/Global	\$Un plafond	Det									0	
44	2e Plafond Détail/Global(gypse simple ou double	\$Un planc.	Det									0	
45	2e Escalier temporaire/permanent et/ou S-T	\$Un planc.	Det									0	<b>0</b>
46	3e Poutrelles(pleines ou ajourées)	\$Un planc.	Det									0	
47	3e Poteaux, Poutres, Rives, Etriers etc	\$Un planc.	Det									0	
48	3e Plancher Structurel Détail/Global	\$Un planc.	Det									0	
49	3e Mur Port/Sep/Dble/Ins Bois Détail/Global	\$Un mur	Det									0	
50	3e Mur Séparateur Bloc de Béton	\$Un mur	Det									0	
51	3e Mur Extérieur Détail/Global	\$Un mur	Det									0	
52	3e Divisions Intérieur Détail/Global		Det									0	
53	3e Plafond Détail/Global(gypse en simple)	\$Un plafond	Det									0	
54	3e Escalier temporaire/permanent(rarement requ	\$Un planc.	Det									0	<b>0</b>
55	TOIT Structure Toit Détail/Global(fermes & plus)	\$Un toit	Det	0	45	0	24/01/2007	13 801	7.38	62.17	11.31	5.2	
56	TOIT Finition Toit (Revêtement final)	\$Un toit	Det	0	45	0	17/01/2007	3 913	1.23	17.63	3.21	1.5	

57	TOIT Surface de Pignon	Note	Det	N/A	N/A	N/A	17/01/2007	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
58	TOIT Structure de Pignon	\$Un mur	Det	0	45	0	17/01/2007	168	0.70	N/A	0.14	0.1	6.8
59	EXT Surface Fin. Ext. (Souple et Maçonnerie)	Note	Det	N/A	N/A	N/A	17/01/2007	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
60	EXT Fin. Ext. Maçonnerie et/ou sous-traitance	\$Un mur	Det									0	
61	EXT Fin. Ext. Souple et/ou sous-traitance	\$Un mur	Det									0	0
62	INT Bois-Moul plint Mat seul+S-T ou tout S-T	\$Pi. Lin	Det	0	45	0	24/01/2007	1 161	0.00	N/A	0.95	0.4	
63	INT Bois-Moul cadrage,Mat seul+S-T ou tout S-T	\$Pi. Lin	Det	0	45	0	24/01/2007	1 660	0.00	N/A	1.36	0.6	
64	INT Cheminée et Tuyaux de poele ou S-T	\$Un plac.	Det									0	
65	INT Racc+access chem, Poele, Foyer ou S-T	\$Un plac.	Det									0	
66	INT Surface d'Apprêt et de Finition	Note	Det	N/A	N/A	N/A	17/01/2007	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
67	INT Fin. Peint-Tapis.(Mat +/-), Pose voir S-T	\$Un mur	Det	0	45	0	17/01/2007	624	0.14	N/A	0.51	0.2	
68	INT Fin. Plancher voir S-T ou complémentaire	\$Un plac.	Det									0	1.2
69	GALERIE-Patio(Structure bois) voir S-T ou compl	\$Un plac.	Det									0	
70	GALERIE-Patio(Plancher bois) voir S-T ou compl	\$Un plac.	Det									0	
71	GALERIE-Patio(Rampe+Esc.Bois)voir S-T ou cc	\$Un plac.	Det									0	
72	GALERIE-Patio(Accessoires ) voir S-T ou compl	\$Un plac.	Det									0	
73	GALERIE-Patio(Planc.bét-Fibre ver)voir S-T, cor	\$Un plac.	Det									0	
74	GALERIE-Patio(Rampe,Esc.alum)voir S-T ou cc	\$Un plac.	Det									0	
75	GALERIE-Patio(Accessoires)voir S-T ou compl	\$Un plac.	Det									0	0
76	DIVERS(Plusieurs potentiels) ou voir complémentaire		Det									0	0
77	S-T 01 Excavation (Équip. + M-O)	\$Un plac.	St	0	45	0	24/01/2007	5 143	N/A	23.17	4.22	1.9	
78	S-T 02 Coffrage	\$Un lin	St									0	
79	S-T 03 Charpenterie (M-O seulemet)	\$Un plac.	St	0	45	0	24/01/2007	16 100	N/A	72.52	13.20	6.1	
80	S-T 04 Isolation Soufflée (complet)	\$Un plac.	St	0	45	0	24/01/2007	2 405	1.29	10.83	1.97	0.9	
81	S-T 05 Isolation Giclée (complet)	\$Un mur	St	0	0	0	24/01/2007	6 110	2.75	27.52	5.01	2.3	
82	S-T 06 Finit. Toit Fourniture et/ou pose	\$Un revêt	St	0	45	0	24/01/2007	2 067	0.65	9.31	1.69	0.8	
83	S-T 07 Gypse Pose et ou(potentiel Mat+Pose)	\$Un mur	St	0	45	0	24/01/2007	5 037	0.75	22.69	4.13	1.9	
84	S-T 08-Cuisine - vanité - coiffeuse (Mat + pose)	\$Forfait Pi.Ca	St	0	45	0	24/01/2007	25 000	13.37	112.61	20.49	9.5	
85	S-T 09 Céramique murale - bain, douche et +	\$Forfait Pi.Ca	St	0	45	0	24/01/2007	715	0.38	3.22	0.59	0.3	
86	S-T 10 Ebénisterie (Escalier) ou métal(multiplex)	\$Forfait Pi.Ca	St	0	45	0	24/01/2007	2 500	1.34	11.26	2.05	0.9	
87	S-T 11 Boiserie (Plint-cadre-porte),pose +	\$ un Pi.Li.	St	0	45	0	24/01/2007	1 061	0.85	4.78	0.87	0.4	
88	S-T 12 Rev.Plancher (Mat/pose) ou complément	\$Un plac.	St	0	45	0	24/01/2007	7 400	5.10	28.03	6.07	2.8	
89	S-T 13 Chem. et foyer (complet) méthode budge	\$Forfait Pi.Ca	St	0	45	0	24/01/2007	7 500	4.01	33.78	6.15	2.8	
90	S-T 14 Peinture (pose et/ou plus)	\$Un mur	St	0	45	0	24/01/2007	2 195	0.50	9.89	1.80	0.8	
91	S-T 15 Plomberie (base+app option) par budget	\$Forfait Pi.Ca	St	0	45	0	24/01/2007	13 800	N/A	62.16	11.31	5.2	
92	S-T 16 Electricite (base+app option) par budget	\$Forfait Pi.Ca	St	0	45	0	24/01/2007	6 000	N/A	27.03	4.92	2.3	
93	S-T 17 Chauffage plinthe (complet) par budget	\$Forfait Pi.Ca	St									0	
94	S-T 18 Chauff/AC/Ech Air (complet) par budget	\$Forfait Pi.Ca	St	0	45	0	24/01/2007	30 000	N/A	135.14	24.59	11.4	
95	S-T 19 Fin. Sple(complet) Pose seul ou M+P	\$Un mur	St									0	
96	S-T 20 Fin.Maçon.(pose+Equip), Pose ou M+P	\$Un mur	St	0	45	0	24/01/2007	43 800	19.75	197.30	35.90	16.6	
97	S-T 21 Conteneur(cplet)inclus netto. complet	\$Forfait Pi.Ca	St	0	45	0	24/01/2007	500	N/A	2.25	0.41	0.2	
98	S-T 22 Balcon Galerie (patio) par budget	\$Forfait Pi.Ca	St	0	45	0	24/01/2007	3 500	1.87	15.77	2.87	1.3	
99	S-T 23 Amenag ter(complet/partiel) par budget	\$Un Pi.Ca.	St									0	
100	S-T 24 Fin.Planc-léger Bét-Flott(M+P) Var.	\$Un plancher	St									0	
101	S-T 25 Fin Ext Fond Crépis+goud(complet)	\$Un Pi.ca	St									0	
102	S-T 26 Mur Porteur Bloc Bét (pose et/ou +)	\$Forfait Pi.Ca	St									0	
103	S-T 27 Structure Acier (complet)(rarement)	\$Forfait Pi.Ca	St									0	
104	S-T 28 Corniche + Goutières, Budget M+P	\$Un lin	St	0	45	0	24/01/2007	1 943	7.50	7.50	1.59	0.7	
105	S-T 29 Lucarne, par budget complet M+P	\$Un lin	St									0	
106	S-T 30 Divers(Hot c+phar+vent+SDB+qc)	\$Forfait Pi.Ca	St	0	45	0	24/01/2007	3 875	N/A	17.45	3.18	1.5	70.6

**Totaux De Toutes les Etapes effectuées 264 157**

**99.9 99.9**

**Total complémentaire : 0**

**Total Global : 264157**