



Gestion GCPM inc., Estimation Devis Quantitatif

190 des Erables, Richelieu, Québec
 Canada, J3L 6R8
 Tél.: (450) 4475218, Fax : (450) 6589755
 gestionGCPM@videotron.ca

Dimanche 11/02/2007

D- Rapport Détaillé Sous-Traitance du projet

#Dossier: 568

Spécimen Site Web

rue du Web, Website, Québec
 J3L 6R8
 Tél.: (450) 447-5218, Fax : ()
 gestionGCPM@videotron.ca

Projet: Spécimen Site Web
 Type Bâtisse: Bung
 Situé: rue du Web, Website, Québec
 Canada, J3L 6R8
 Tél.: (450) 447-5218
 Évaluateur : Gilles Patry

- pour évaluation de projet
- pour le constructeur général
- pour un aperçu du budget requis
- pour les étapes de l'auto bâtisseur
- pour la gestion complète du projet

Réalisé en collaboration avec le logiciel PCS-2000 de
 Gestion GCPM inc. Richelieu, Qc Tél.: (450) 447-5218

Étape de sous-traitance	Nom Produit et/ou Pose	Modèle ou Description	Détails	Qté	Prix	\$Total	\$Total Esc si applicable
S-T Excavation (Équip. + M-O)	Excav-4	Prof 5,Transp+Drive12x25+drain+pier c 6",Gou	Bas g rég 1000pica	1 870	3	5 143	5 143
S-T Charpenterie (M-O seulement)	Voir G.M Budget Guide			1 220	10	12 200	12 200
S-T Isolation Souflée (complet)	R12, 4 pces		Mat+Pose Pi.ca.	1 794	0	628	628
S-T Isolation Souflée (complet)	R40, 13 pces		Mat+Pose Pi.ca.	1 870	1	1 777	1 777
S-T Isolation Giclée (complet)	Isol-Giclée-2	3" = R21	Moy pi.ca.	1 794	3	5 561	5 562
S-T Isolation Giclée (complet)	Isol-Giclée-Rive	Lisse Rive 2 1/2-3" pces	Pi.lin-12"HT max	146	4	548	548
S-T Finition Toiture Fourniture et/ou pose	Pose Bard-2	Bard Pte Min 4/12	Qual courante pi.ca.	3 179	1	2 066	2 067
S-T Gypse Pose généralement	Tous les types		Pose Pi.ca.	6 715	1	5 036	5 037
S-T Cuisine (Fourniture et/ou pose)	Voir G.M Budget Guide			1	25 000	25 000	25 000
S-T Vanité, Lingerie, Armoire, ..etc.	Voir G.M Budget Guide			110	7	715	715
S-T Ebenisterie (Escalier) Ébénisterie	Voir G.M Budget Guide			1	2 500	2 500	2 500
S-T Boiserie (Plinthe, cadrage, portes) (pose et plus)	Pose Plinthe-3	Plinthe Chêne	Ht gam pi.lin.	325	0	114	114
S-T Boiserie (Plinthe, cadrage, portes) (pose et plus)	Porte int. Pose-3	Installation porte intérieure	Ht Gam/un	18	30	540	540
S-T Boiserie (Plinthe, cadrage, portes) (pose et plus)	Pose cadrage-3	Cadrage Chêne	Ht gam pi.lin.	904	0	407	407
S-T Revêtement Plancher (Fourniture et/ou pose)	Voir G.M Budget Guide			1 850	4	7 400	7 400
S-T Cheminée et foyer (complet)	Voir G.M Budget Guide			1	7 500	7 500	7 500
S-T Peinture (pose et/ou plus)	Pose Ap+Fin-0	1c Ap+2c fin s découp	Général pi.ca.	4 390	1	2 195	2 195
S-T Plomberie (base et app. en option)	Voir G.M Budget Guide			12	1 150	13 800	13 800
S-T Electricite (base et app. en option)	Voir G.M Budget Guide			1	6 000	6 000	6 000
S-T Echangeur d'Air (complet)	Voir G.M Budget Guide			1	30 000	30 000	30 000
S-T Finition Souple (complet)	Finition Souple FIBRE BOIS-3	Décl Fib Bois Mat+Pose	Ht gam pi.ca.	0	6	0	0
S-T Finition Maçonnerie (pose + loc. Equip.)	Brique-2	Brique courant+Pose	Courant pi.ca.	1 414	15	21 210	21 210
S-T Finition Maçonnerie (pose + loc. Equip.)	Pierre-1	Pierres Art + Pose	Ht Gam pi.ca.	753	30	22 590	22 590
S-T Conteneur (complet) + Nettoyage	Conteneur-2	20 v. cu. + 1 jr nettoy	Moy/unité	1	500	500	500
S-T Balcon Galerie (galerie)	Voir G.M Budget Guide			1	3 500	3 500	3 500
S-T Corniche	Corniche-2	16" Mat moy+échauf moy(cott & +)	Moy pi.lin.	259	8	1 943	1 943
S-T Divers	Plafond suspendu	résidentiel pan 2x4	pi.ca. moyen	925	3	2 775	2 775
S-T Divers	Voir G.M Budget Guide			1	1 100	1 100	1 100

Total de du rapport Sout-Traitance: 182 751\$

Étape de sous-traitance	Nom Produit et/ou Pose	Modèle ou Description	Détails	Qté	Prix	\$Total	\$Total Esc si applicable
-------------------------	------------------------	-----------------------	---------	-----	------	---------	---------------------------

Plus la taxe Tps de: 7.0% 12 793\$

Plus la taxe Tvq de: 7.5% 13 707\$

Prix total toutes taxes incluses: 209 251\$